

ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

โครงการ : เจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งหอดึงประปาขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร สูง 20 เมตร.

ซึมเมอส์ขนาด 7.5 แรงม้า (ตามแบบแปลนของ ส่วนบริหารจัดการน้ำสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10)

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 5 ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4

2 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	618,789.42	1.2726	787,471.42	
2	ประเภทงานครุภัณฑ์	481,309.00	1.0700	515,000.63	
3	ขยายเขตระบบไฟฟ้า 3 เฟส พร้อมอุปกรณ์	403,852.78	1.0700	432,122.47	
4	ตามเอกสารแนบของ(กฟภ)			-	
	ป้ายโครงการ			-	
				-	
				-	
สรุป	ค่าวัสดุและค่าแรงงานต้นทุน	1,503,951.20		-	
	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,734,594.52	
	คิดเป็นเงินประมาณ			1,734,500.00	
(หนึ่งล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)					

ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

โครงการ : เจาะบ่อบาดลพร้อมติดตั้งท่อถึงสูงประมาณ 30 ลูกบาศก์เมตร สูง 20 เมตร.

ชั้นเบมส์ขนาด 7.5 แรงม้า (ตามแบบแปลนของส่วนบริหารจัดการน้ำสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10)

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 5 ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

รายการเลขที่ :

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 กระทรวงพาณิชย์ เดือน พฤศจิกายน 2560 น้ำมันดีเซลลิตรละ 26.79 บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย		จำนวนเงิน			
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานฐานรองรับท่อถึงสูง.								
1	เสาเข็ม คอ.สี่เหลี่ยมขนาด 0.20x0.20x10.50 เมตร	25.00	ต้น	2,100.00	52,500.00	1,430.00	35,750.00	88,250.00	
2	ชุดดินฐานรากและถมดิน	36.00	ลบ.ม		-	96.00	3,456.00	3,456.00	
3	งานทราบหยาบรองฐานและถมในฐาน	25.00	ลบ.ม	453.00	11,325.00	37.70	942.50	12,267.50	
4	งานคอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.65	ลบ.ม	2,034.00	1,322.10	316.00	205.40	1,527.50	
5	งานคอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	10.00	ลบ.ม	2,259.00	22,590.00	245.00	2,450.00	25,040.00	
6	เหล็กเสริม RB Ø 9 มม.	84.00	กก	16.90	1,419.60	2.80	235.20	1,654.80	
7	เหล็กเสริม DB Ø 12 มม.	250.00	กก	15.70	3,925.00	2.80	700.00	4,625.00	
8	เหล็กเสริม DB Ø 16 มม.	650.00	กก	15.50	10,075.00	2.80	1,820.00	11,895.00	
9	ตะปูคละขนาด	5.00	กก	30.00	150.00	5.00	25.00	175.00	
10	ลวดผูกเหล็ก	20.00	กก	23.22	464.40	5.00	100.00	564.40	
11	ไม้แบบ+คร่า	13.00	ตร.ม	250.00	3,250.00	133.00	1,729.00	4,979.00	
12	สลักเกลียวยี่สิบฐาน Ø 25 มม.	12.00	ตัว	320.00	3,840.00			3,840.00	
13	ตู้ควบคุมไฟ	1.00	ชุด	33,000.00	33,000.00	-	-	33,000.00	
14	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี Ø 2 นิ้วยาว 6 เมตรรวมข้อต่อ	12.00	ท่อน	1,089.89	13,078.68	-	-	13,078.68	
15	ท่อ BSM มอก.277-2532 หน้า 5.5 มม.	58.00	ท่อน	3,879.00	224,982.00	550.00	31,900.00	256,882.00	
	ขนาด Ø 6 นิ้ว ยาว 6.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์และ				-		-	-	
	เจาะบ่อลึก 350 เมตร				-		-	-	
	รวม				381,921.78		79,313.10	461,234.88	

ราคาตลาด

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

โครงการ : จะะบ่อดาลพร้อมติดตังหองสูงปะขนาด 30 ลูกบาศกเมตร สูง 20 เมตร.

ผู้สมัครขนาด 7.5 แรงม้า (ตามแบบแปลนของส่วนบริหารจัดการน้ำสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10)

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 5 ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

ประมาณราคามือหนังสือ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

รายการเลขที่ :

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2/2

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา								
16	ข้อต่อเกลียวนอก 2 ด้าน ท่อเหล็กดัดลึบถึงกะสี 6 นิ้ว	58.00	อัน	1,086.63	63,024.54		-	63,024.54	
17	ดินถมปรับพื้นที่ 12.00x12.00x1.00	230.00	ลบ.ม.	315.00	72,450.00	96.00	22,080.00	94,530.00	
					รวมงานอาคาร			618,789.42	
	ประเภทงานครุภัณฑ์				-		-	-	
18	เครื่องสูบน้ำเข็มมอสส์ขนาด 7.5 แรงม้า	1.00	ชุด	60,748.00	60,748.00		-	60,748.00	
19	ท่อถึงขนาดความจุ 30 ลบ.ม สูง 20 เมตร	1.00	ชุด	420,561.00	420,561.00		-	420,561.00	
					รวมงานครุภัณฑ์			481,309.00	
20	การขยายระบบไฟฟ้า 3 เฟส พร้อมอุปกรณ์	1.00	งาน	403,852.78				403,852.78	รวมค่าแรง
					-		-	-	
					-		-	-	
	รวม							1,503,951.20	