

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

ประมาณราคาก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนถนนคสล.ซอยบางเตย 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร พร้อมตอกเสาเข็มกันดิน (ตามแบบแปลนของ กรมทางหลวงชนบท)

สถานที่ก่อสร้าง : บริเวณถนนคสล. ซ.บางเตย 2 หมู่ที่ 1 ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
ประมาณการ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน		
	งานเทพคอนกรีตผิวจราจรคสล.									
1	งานรื้อผิวจราจรถนน คสล. หน้า 0.15 เมตร	8,000	ตร.ม.	50.00	400,000	-	-	400,000.00		
2	งานปรับเกรดพื้นดินเดิมแล้วบดอัด	8,000	ตร.ม.	-	-	7.02	56,160	56,160.00		
3	ดินลูกรังบดอัดแน่น หนาโดยเฉลี่ยประมาณ 0.20x4.00 ยาว 2,000 ม.	2,200	ลบ.ม.	350.00	770,000	41.02	90,244	860,244.00		
4	ดินลูกรังให้ล้าทางบดอัดแน่น หนา 0.20 ม. ตามสภาพ	470	ลบ.ม.	350.00	164,500	41.02	19,279	183,779.40		
5	ทรายหยาบรองพื้น 0.05 เมตร	520	ลบ.ม.	453.00	235,560	37.70	19,604	255,164.00		
6	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc.	1,200	ลบ.ม.	2,259.00	2,710,800	204.00	244,800	2,955,600.00		
7	เหล็กตะแกรงขนาด Ø 6 มม. # 0.30 x 0.30 เมตร	8,000	ตร.ม.	36.00	288,000	5.00	40,000	328,000.00		
8	เหล็ก DOWEL BAR RB 19 มม. จำนวน 140 เส้น	3,122	กก.	15.56	48,578	2.80	8,742	57,319.92		
9	ไม้แบบ	137	ลบ.ฟ.	267.00	36,526	-	-	36,525.60		
10	ติดตั้งไม้แบบ	150	ตร.ม.	-	-	133.00	19,950	19,950.00		
11	งานตัดถนน+หยอดยาง	800	เมตร	25.00	20,000	19.72	15,776	35,776.00		
12	ตะปูคละขนาด	120	กก.	30.00	3,600	-	-	3,600.00		
13	แผ่นพลาสติกขนาด 1.20 รองช่วง JOINT	8	ม้วน	1,850.00	14,800	-	-	14,800.00		
	งานซ่อมแซมให้ล้าทางริมคลอง									
14	งานตอกเข็มโอ ขนาด 0.22x0.22 ยาว 9.00 เมตร (ระยะ 300 เมตร)	602	ต้น	1,350.00	812,700	612.00	368,424	1,181,124.00		
15	แผ่นพื้นสำเร็จรูปขนาด 0.05x0.35x1.00 เมตร (5แผ่น/1ช่อง)	525	ตร.ม.	280.00	147,000	35.00	18,375	165,375.00		
	รวมเป็นเงิน							6,553,417.92		
	(-หักล้านบาทสามพันสี่ร้อยสิบเจ็ดบาทเก้าสิบสองสตางค์-)									

(-หักล้านห้าแสนห้าหมื่นสามพันสี่ร้อยสิบเจ็ดบาทเก้าสิบสองสตางค์-)

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์คอนกรีต 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร พร้อมต่อกลึงเข็มกันดิน

สถาปนาก่อสร้าง : บริษัทธนภณคสร.ช.บางเตย 2 หมู่ที่ 1 ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

[illegible]

ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

โครงการ : ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคสล.ซอยบางเตย 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร หน้า 0.15 เมตร

พร้อมตอกเข็มกันดิน (ตามแบบแปลนของ กรมทางหลวงชนบท)

สถานที่ก่อสร้าง : บริเวณถนนคสล.ซอยบางเตย 2 หมู่ที่ 1 ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4

1 แผ่น

ประมาณราคา วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	6,983,684.44	1.3365	9,333,694.25	
2	ป้ายโครงการ			-	
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			9,333,694.25	
	คิดเป็นเงินประมาณ			9,332,500.00	
	(แก้ล้านสามแสนสามหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)				